



PRODUTTORE

Knauf Insulation S.p.A.

via Emilio Gallo, 20 - 10034 CHIVASSO (TO) Italia

Tel. 011 9119611

www.knaufinsulation.it

info.italia@knaufinsulation.com

LINEA

Isolamento termo-acustico a parete, controparete o controsoffitto in lana minerale di vetro.

COD. ARTICOLO

MINERAL WOOL 35

DESCRIZIONE SINTETICA

Isolamento termo-acustico a parete, controparete o controsoffitto KNAUF INSULATION MINERAL WOOL 35 composto da pannelli in lana minerale di vetro con Ecose® Technology, con spessori disponibili da 40 a 120 mm.

VOCE DI CAPITOLATO

Isolamento termo-acustico a parete, controparete o controsoffitto KNAUF INSULATION MINERAL WOOL 35 composto da pannelli in lana minerale di vetro con Ecose® Technology, con spessori disponibili da 40 a 120 mm.

Fornitura e posa di lastra isolante MINERAL WOOL 35, idonea per l'isolamento termico e acustico di pareti divisorie, contropareti e controsoffitti, in lana minerale di vetro prodotta con materie prime riciclate e con l'utilizzo di Ecose® Technology, un rivoluzionario legante derivato da materie prime vegetali, senza aggiunta di formaldeide, fenoli e composti acrilici, che garantisce salubrità dell'aria indoor e i più bassi livelli di emissioni di VOC.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari > dimensioni pannelli: 1200 x 600 mm; conducibilità termica dichiarata: λ_D 0,035 W/mK (UNI EN 13162 e 12667); spessore: 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120 mm; reazione al fuoco (Euroclasse): A1 (EN 13501-1); calore specifico: 1,030 J/kgK (EN 12524); resistenza al passaggio del vapore acqueo μ : 1 (EN 12086); capillarità: nessuna; temperatura massima d'esercizio: +350°C; resistenza al passaggio d'aria (AF): > 5 kPa x s/m² (EN 29053). Certificati > Certificato Euceb a garanzia della biosolubilità e del rispetto della nota "Q" come da Regolamento (CE) n. 1272/2008 e successivi aggiornamenti; Certificato Eurofins "Indoor Air Comfort Gold", attestante la qualità dell'aria interna e le bassissime emissioni di VOC (Volatile Organic Compounds); certificato EPD (Environmental Product Declaration - etichetta ambientale di tipo III) rilasciato da ente terzo indipendente (IBU) secondo ISO 14025 ed EN 15804; potere fonoisolante testato in laboratorio su parete in cartongesso Knauf W112 a singola orditura metallica, doppio rivestimento di lastre Knauf GKB (A) e coibentazione interna con pannelli in lana minerale di vetro Ecose® Technology Knauf Insulation Mineral Wool 35 sp. 60 mm Rw: 55 dB; potere fonoisolante testato in laboratorio su parete in cartongesso Knauf W115+1 a doppia orditura metallica, doppio rivestimento di lastre Knauf GKB (A) più una lastra interposta e coibentazione inserita internamente alle due orditure metalliche con pannelli in lana minerale di vetro Ecose® Technology Knauf Insulation Mineral Wool 35 sp. 60 mm Rw: 63 dB; campi d'impiego: placcaggi di pareti in cartongesso con struttura in metallo o legno, all'interno di controsoffitti.

Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto.

Sono esclusi dal prezzo la struttura della parete divisoria o portante in metallo o in legno, l'installazione delle lastre di finitura in cartongesso, la fornitura e posa di guaina tagliamuro disaccoppiante posizionata sotto le pareti divisorie e verticalmente lungo il perimetro delle stesse, il collaudo acustico finale, mentre sono compresi nel prezzo il trasporto dei materiali a piè d'opera, gli

sfridi, il sopralluogo preventivo per la valutazione delle condizioni dell'area da isolare, la pulizia della superficie da coibentare, il controllo che l'eventuale supporto di posa sia stagionato, asciutto, privo di crepe e/o malformazioni e libero da detriti ed asperità che ne compromettano la posa a regola d'arte, i campioni richiesti dalla Direzione Lavori prima della fase esecutiva, la verifica da parte della D.LL. che gli interventi di montaggio siano eseguiti esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, l'esecuzione a regola d'arte tramite l'inserimento dei pannelli all'interno della parete divisoria o del controsoffitto verificando il perfetto accostamento tra gli stessi al fine di evitare soluzioni di continuità, l'adattamento ad eventuali aperture, nicchie, sporgenze, la realizzazione di aperture per l'attraversamento di corpi speciali come lampade ad incasso, bocche di ventilazione, corpi illuminanti con la posa sulla loro parte retrostante di pannello in lana minerale adeguatamente sormontato di almeno 10 cm oltre i limiti di taglio delle lastre posizionate perimetralmente, la protezione di tutti gli elementi adiacenti all'area oggetto dell'intervento compresa la relativa rimozione della stessa al termine delle lavorazioni, la pulizia del vano con l'asportazione di detriti e polvere, le opere provvisorie, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50 mt, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

