



PRODUTTORE
Keimfarben Colori Minerali s.r.l.
via Sciaves, Foerche, 10 - 39040 NAZ SCIAVES (BZ) Italia

Tel. 0472 410158
www.keim.com
info@keim.it

LINEA

Tinteggiatura velante ai silicati per calcestruzzo.

COD. ARTICOLO

CONCRETAL - LASUR PG1

DESCRIZIONE SINTETICA

Tinteggiatura velante ai silicati per calcestruzzo KEIM CONCRETAL - LASUR PG1 (tinta chiara), a base di sol di silice in base alla normativa europea sul ripristino del calcestruzzo EN 1504-2/2.2.

VOCE DI CAPITOLATO

Tinteggiatura velante ai silicati per calcestruzzo KEIM CONCRETAL - LASUR PG1 (tinta chiara), a base di sol di silice in base alla normativa europea sul ripristino del calcestruzzo EN 1504-2/2.2.

Esecuzione di pittura protettiva KEIM CONCRETAL - LASUR PG1, a base di una miscela particolare di sol di silice, silicato di potassio e resina acrilica pura, semicoprente con funzione protettiva all'acqua ed agli agenti atmosferici, applicata a due mani a pennello o a rullo su superfici esterne in calcestruzzo o pietre naturali assorbenti, per uniformare macchie e diversità di colore..

Accertarsi prima dell'applicazione che il supporto sia idoneo ed in buono stato di conservazione, secondo le prescrizioni contenute nelle schede tecniche del produttore.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari: peso specifico: 1,20 g/cm³; resistenza al passaggio del vapore Sd (H₂O): 0,02 m; resistenza alla luce del pigmento: B1; tempi di asciugatura tra le mani: 12 ore; contenuto COV: < 2 g/l (bianco e colorato); non adatto per superfici orizzontali o leggermente inclinate; tonalità colore: chiara.

Realizzazione conforme progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza.

Sono esclusi dal prezzo la rimozione completa di porzioni in fase di distacco, l'eventuale rimozione di muffe e residui di olio disarmante con l'uso di prodotti specifici, il ripristino di parti degradate in via di distacco, la saturazione di microcavillature da ritiro, la rasatura parziale di preparazione, il fissativo consolidante, i ponteggi esterni, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, l'esecuzione a regola d'arte, la rimozione con spazzola morbida di depositi superficiali di varia natura come pulviscolo, sporco, la protezione di tutti gli elementi che non sono da tinteggiare, i campioni richiesti dalla direzione lavori, la rifinitura corretta di punti particolari come nicchie, mensole e angoli, gli eventuali ritocchi finali, eventuali protezioni (dopo l'applicazione) da rapida asciugatura, dal vento e dalla pioggia, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

