

LINEA

Rubinetto a pedale per montaggio a pavimento.

COD. ARTICOLO

Lavabo 02061 e 02060/90.

DESCRIZIONE SINTETICA

Rubinetto a pedale per montaggio a pavimento IdralH2O mod. Lavabo cod. art. 02061 in ottone fuso con finitura cromata.

VOCE DI CAPITOLATO

Rubinetto a pedale per montaggio a pavimento IdralH2O mod. Lavabo cod. art. 02061 in ottone fuso con finitura cromata.

Fornitura e posa di rubinetto a pedale per montaggio a pavimento IdralH2O mod. Lavabo cod. art. 02061 in ottone fuso con finitura cromata, leva in Zamak con copripedale in gomma, filtro in inox, valvola in materiale autolubrificante anticalcare, set di fissaggio tramite 4 punti di ancoraggio e kit di installazione cod. 02060/90.

Il prodotto dovrà rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari > dispositivo: anti colpo di ariete; meccanismo di apertura/chiusura: in materiale antiusura e anticalcare; copripedale: in gomma antiscivolo blu con larga superficie d'appoggio; connessioni: da 1/2" femmina; contenuto piombo: minore del 2,5%; pressione di utilizzo: 0.5 - 8 bar (raccomandata : 3 bar / max : 5 bar); temperatura di alimentazione: 5 - 65 °C. Le lavorazioni dovranno essere eseguite secondo le indicazioni e prescrizioni tecniche della Direzione Lavori e/o della Committenza in conformità con i contenuti contrattuali del capitolato speciale d'appalto. Sono esclusi dal prezzo lo scarico automatico, il rubinetto d'intercettazione con filtro estraibile sulla linea di alimentazione, mentre sono compresi la fornitura di tutti i materiali, il trasporto degli stessi a piè d'opera, l'installazione a pavimento in quattro punti di ancoraggio, il collegamento alla rete idrica interponendo le guarnizioni con filtro da 1/2", i filtri, i componenti plastici, le guarnizioni, il risciacquo accurato delle tubazioni prima di iniziare le operazioni di montaggio, il controllo della tenuta dei collegamenti, l'espulsione dell'eccedenza di grasso ed ulteriori detriti eventualmente presenti tramite il deflusso di una buona quantità di acqua calda, le eventuali assistenze murarie, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

