



PRODUTTORE
I.P.A.G. srl
via del Progresso, 41 - 36025 NOVENTA VICENTINA (VI) Italia
Tel. 0444 760095
www.ipag.it
info@ipag.it

LINEA

Ancoraggio sotterraneo di alberi.

COD. ARTICOLO

ARBRETIO®

DESCRIZIONE SINTETICA

Ancoraggio sotterraneo di alberi Rootbarrier® mod. ARBRETIO® con cunei di legno completamente biodegradabili, inseriti orizzontalmente nella zolla della pianta.

VOCE DI CAPITOLATO

Ancoraggio sotterraneo di alberi Rootbarrier® mod. ARBRETIO® con cunei di legno completamente biodegradabili, inseriti orizzontalmente nella zolla della pianta.

Fornitura e posa di ancoraggio sotterraneo di alberi ARBRETIO® con cuneo di legno posizionato orizzontalmente nella zolla prima del rinterro, biodegradabile al 100%, di semplice e veloce installazione, adatto per ridurre al minimo la rotazione della zolla favorendo lo sviluppo delle radici e la stabilità della pianta.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche peculiari > materiale: legno douglas biodegradabile al 100%; peso: 780 g; lunghezza: 52 cm; larghezza: 20 cm; numero cunei a seconda del diametro della pianta: 3 (fino a 25 cm), 4 / 25-40 cm, 5 / 40-50 cm, 6 / 50-70 cm.

Le lavorazioni devono rispettare scrupolosamente quanto contenuto nel progetto esecutivo, in conformità alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, ed in quanto stabilito contrattualmente nel capitolato speciale d'appalto.

Sono esclusi dal prezzo lo scavo iniziale per l'inserimento della zolla, la compattazione del fondo, l'inserimento della zolla con la pianta o l'albero da piantare, il rinterro finale attorno all'albero fino alla quota stabilita e/o preesistente, il rinterro parziale con compattazione al di sotto dei cunei di legno onde evitare che vengano spinti troppo in basso durante il riempimento finale, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura di tutti i materiali, gli oneri di caricamento, trasporto e scaricamento degli stessi a piè d'opera, la verifica da parte della D.LL. che gli interventi di montaggio siano eseguiti esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, l'inserimento dei cunei di legno posizionandoli al centro della zolla o nel punto dove la stessa ha la dimensione maggiore assicurandosi che sporgano solamente con la testa triangolare, tutte le prestazioni e gli oneri connessi con l'installazione e la gestione fino all'ultimazione lavori, l'eventuale spostamento e sgombero del cantiere con il ripristino delle aree eventualmente occupate nel loro stato preesistente, i materiali di consumo, gli sfridi senza che questi vengano compensati a parte, gli oneri per le preventive prove di qualità di tutti i materiali forniti, la consegna completa della documentazione tecnica del prodotto, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte, garantendo la perfetta riuscita dell'opera mediante la scelta più idonea e sicura di materiali, metodi esecutivi, installazione e mezzi d'opera.

