

## LINEA

Pannello doccia ad arresto temporizzato.

## COD. ARTICOLO

SLIM 09290

## DESCRIZIONE SINTETICA

Pannello doccia IdralH2O Docce mod. SLIM cod. art. 09290 ad arresto temporizzato con alimentazione esterna o da parete.

## VOCE DI CAPITOLATO

Pannello doccia IdralH2O Docce mod. SLIM cod. art. 09290 ad arresto temporizzato con alimentazione esterna o da parete.

Fornitura e posa di pannello doccia mod. SLIM cod. art. 09290 ad arresto temporizzato, con struttura in alluminio e plastica ABS, soffione circolare, carter superiore, raccordo G1/2" per alimentazione da parete, limitatore di portata, guarnizione con filtro inox, tappi coprivite, vite autofilettante per fissaggio carter, set (viti e tasselli) per fissaggio a parete.

Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari > altezza corpo: 1.000 mm; larghezza corpo: 85 mm; alimentazione: esterna o da parete; pressione di alimentazione: 1,5 - 6 bar; pressione raccomandata: 2 - 4 bar; temperatura di alimentazione: 5 - 65°C; tempo di erogazione: 25 (+5/-10) sec a 3 bar; portata: 8 l/min.

Realizzazione conforme progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori e/o della Committenza.

Sono esclusi dal prezzo la predisposizione delle tubazioni, il rubinetto d'intercettazione sulla linea di alimentazione, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura di tutti i materiali, il trasporto degli stessi a piè d'opera, l'inserimento del limitatore di portata nel raccordo di alimentazione rispettando il verso d'installazione, il tracciamento (alimentazione a parete) dei punti di fissaggio a parete, l'installazione del pannello doccia tramite il kit di fissaggio, il collegamento alla rete idrica interponendo le guarnizioni con filtro da 1/2, il risciacquo accurato delle tubazioni prima di iniziare le operazioni di montaggio, il controllo della tenuta dei collegamenti, l'espulsione dell'eccedenza di grasso ed ulteriori detriti eventualmente presenti tramite il deflusso di una buona quantità di acqua calda, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, le eventuali opere provvisorie, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

