



PRODUTTORE
De Faveri srl
via Casale , 15/E - 31020 REFRONTOLO (TV) Italia

Tel. 0438 840206 - Fax 0438 981616
www.defaveri.it
info@defaveri.it

LINEA

Cassonetto termoacustico isolante per avvolgibili con cielino flottante.

COD. ARTICOLO

DF INFISSO FILO MURO H.300 CIELINO FLOTTANTE

DESCRIZIONE SINTETICA

Cassonetto termoacustico isolante DE FAVERI mod. DF INFISSO FILO MURO H.300 CIELINO FLOTTANTE per avvolgibili, con larghezza di 300/360 mm e altezza 300 mm.

VOCE DI CAPITOLATO

Cassonetto termoacustico isolante DE FAVERI mod. DF INFISSO FILO MURO H.300 CIELINO FLOTTANTE per avvolgibili, con larghezza di 300/360 mm e altezza 300 mm.

Fornitura e posa di cassonetto DE FAVERI mod. DF INFISSO FILO MURO H. 300 CIELINO FLOTTANTE, completo di corpo in EPS ad alta densità con rete d'acciaio zincato incorporata, fianchi in legno truciolare idrofugo dotati di zanche per l'ancoraggio alla muratura, rivestimento lati da intonacare in pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite dello spessore di 5 mm, profili in alluminio estruso porta intonaco, guide porta cielino, cielino flottante in acciaio zincato sagomato sulla parte interna superiore e in fibrocemento su quella esterna inferiore, azionamento manuale provvisto di supporti e rullo in lamiera d'acciaio (\varnothing 60 mm, sp. 6-8/10), puleggia, scatola da murare, guida passa cinghia, supporto regolabile o in alternativa con automazione elettrica mediante adeguata predisposizione di motore con supporto perno quadro 10x10 mm.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche peculiari: EPS > densità: 30 kg/m³; larghezza interna netta cassonetto: 246 mm; altezza interna netta cassonetto: 260 mm; valore U coefficiente di trasmittanza termica cassonetto 300/300: 0,96 W/m²K (norma UNI EN ISO 10077-2:2008-8); potere fonoisolante senza passa cinghia R_w : 44 Db (-1;-5) dB Dn,e,w: 59 dB (norma DIN EN 20140-10:1992 \square DIN EN ISO 140-3:2005); valore U coefficiente di trasmittanza termica cassonetto 360/300: 0,4 W/m²K (norma UNI EN ISO 10077-2 2004).

Le lavorazioni dovranno rispettare scrupolosamente quanto contenuto nel progetto esecutivo, in conformità alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, nel pieno rispetto di quanto stabilito contrattualmente nel capitolato speciale d'appalto.

Sono esclusi dal prezzo la fornitura dell'avvolgibile, il motore con allacciamento elettrico e collaudo finale (azionamento automatizzato), la cinghia e la placca passa cinghia (azionamento manuale), i ponteggi esterni, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali, gli ancoraggi laterali, i supporti regolabili in altezza, la formazione del piano perfettamente orizzontale in entrambe le direzioni, il fissaggio mediante apposite zanche murate con malta bastarda arricchita di cemento, l'eventuale rinforzo con reggette in acciaio zincato per l'ancoraggio del cassonetto alla struttura portante, l'eventuale applicazione, per luci superiori a 3,0 m, di piastra di sostegno centrale in acciaio zincato tassellata alla muratura o alla trave superiore al cassonetto, i profili di delimitazione in lamiera zincata per raccordi ad intonaci e rivestimenti, la messa a livello, l'eventuale allineamento verticale ed orizzontale con ulteriori cassonetti, il puntellamento con interasse massimo di 1000 mm, le opere provvisorie interne, le assistenze murarie, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

