PRODUTTORE
Heres srl
vicolo E. Mattei, 10 - 31055 QUINTO DI TREVISO (TV) Italia

Tel. 0422 880099
www.heresitalia.com
info@heresitalia.com

LINEA
Finitura termocoibente anticondensa.

COD. ARTICOLO
H-29 THERMOFINO

DESCRIZIONE SINTETICA

Finitura termocoibente anticondensa HERES H-29 THERMOFINO a base di calce NHL bianca e calce idrata, specifica per intonaci termoisolanti esterni.

VOCE DI CAPITOLATO

Finitura termocoibente anticondensa HERES H-29 THERMOFINO a base di calce NHL bianca e calce idrata, specifica per intonaci termoisolanti esterni.
Fornitura e posa di finitura termica biocompatibile H-29 THERMOFINO, fibro-rinforzata, finalizzata al risparmio energetico degli edifici e alla riduzione della condensazione e delle conseguenti muffe, al miglioramento dell'isolamento e dei ponti termici su intonaci coibenti e tradizionali, spallette di porte e finestre, pannelli di cappotto termico, composta da calce NHL bianca, calce idrata, inerti espansi leggeri e resine naturali, applicata specificatamente su malte termoisolanti nello spessore di 1 mm per ogni strato.
Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari >
Granulometria: 0,8 mm (UNI EN 1015-1); Legante di base: Calce NHL 3,5 bianca; Massa volumica: 900 kg/m³ (UNI EN 1015-10); Acqua di impasto: 24% in peso della polvere; Coefficiente di assorbimento capillare: cat. W1 (UNI EN 1015/18); Densità della malta indurita: 1,1 kg/cm³; Adesione per trazione diretta: > 0,3 N/mm² (UNI EN 1015-12); Conducibilità termica del singolo prodotto: 0,04 W/mk; Resa/consumo: 1 kg/m² x mm di spessore; Spessore massimo per strato: 1 mm; Resistenza alla diffusione del vapore μ: ≤ 10; Reazione al fuoco: A1; Resistenza a compressione a 90 gg: > 0,5 N/mm²; Conformità: UNI EN 998-1; Natura del prodotto: inorganica; Contenuto in riciclati: ca. 25%; Tipologia di inerte utilizzato: naturale, inorganico; Smaltimento di fine uso: in discarica come materiale inerte (rifiuto non pericoloso); Campi d'impiego: specifico per malte termoisolanti (a base di perlite, sughero, canapa, vetro cellulare, etc.).
Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al contenuto del progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella realizzazione delle opere a tutte le prescrizioni inserite contrattualmente nel capitolato d'appalto.
Esclusi dal prezzo: il consolidamento con fissativo; l'eventuale rimozione di muffe con l'uso di prodotti specifici; la rimozione di vecchie pitture incoerenti e sfarinanti mediante idrolavaggio a pressione; il ripristino di intonaco degradato in via di distacco.
Compresi nel prezzo: la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera; la verifica preventiva che il supporto sia sano, asciutto, pulito, coerente (esente da macchie d'umidità, tracce di sporco e grasso) e privo di efflorescenze saline, muffe e alghe; la pulizia accurata del supporto mediante rimozione con spazzola morbida di depositi superficiali di varia natura come pulviscolo e sporco; la verifica che gli intonaci o rasanti siano asciutti e ben stagionati (almeno da 4 settimane); l'eventuale stesura di rasanti specifici per uniformare e ripristinare superfici irregolari e non omogenee; la preparazione della superficie da rivestire mediante

il capitolato

contenute raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli; la levigatura con apposita carta vetrata; la posa a regola d'arte con l'utilizzo di spatola americana d'acciaio a lama dritta per planare la superficie; l'eventuale frattazzatura con utensile di plastica prima del completo essicamento nel caso sia prevista la stesura di pittura; l'eventuale inserimento di apposita rete di armatura in fibra di vetro dove vi sia la necessità di applicare più strati; l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e raggi solari; la protezione di tutti gli elementi che non sono da rivestire come davanzali e infissi; i ponteggi esterni fino ad un'altezza di 3,5 m; i campioni richiesti dalla direzione lavori; l'effettuazione di una prova preventiva prima di procedere con la stesura dei vari prodotti sull'intero manufatto; il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 e successive modifiche; la verifica da parte della D.LL. che tutte le lavorazioni siano eseguite esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato; la pulizia finale con l'asportazione di detriti e polvere; tutti gli oneri connessi con l'installazione e la gestione fino all'ultimazione lavori; tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti fino al collaudo finale; i materiali accessori e di consumo; la minuteria e gli sfridi senza che questi vengano compensati a parte; gli oneri per le preventive prove di qualità di tutti i materiali forniti; la consegna completa della documentazione tecnica del prodotto; le opere provvisionali; il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche; i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

il capitolato