PRODUTTORE
Heres srl
vicolo E. Mattei, 10 - 31055 QUINTO DI TREVISO (TV) Italia

Tel. 0422 880099
www.heresitalia.com
info@heresitalia.com

LINEA
Rinzaffo uniformante a base di calce idraulica naturale e cocciopesto.

COD. ARTICOLO
RC-02 RINZAFFO

DESCRIZIONE SINTETICA

Rinzaffo uniformante HERES RC-02 RINZAFFO a base di calce idraulica naturale e cocciopesto, adatto per superfici interne ed esterne difficili da intonacare.

VOCE DI CAPITOLATO

Rinzaffo uniformante HERES RC-02 RINZAFFO a base di calce idraulica naturale e cocciopesto, adatto per superfici interne ed esterne difficili da intonacare.
Fornitura e posa di rinzaffo RC-02 RINZAFFO composto da inerti selezionati aventi una curva granulometrica da 0 a 3 mm, calce idraulica naturale, cocciopesto e composti di qualità superiore per un miglioramento delle proprietà di adesione al supporto, applicato a mano o meccanicamente su strutture interne ed esterne, come primo strato finalizzato ad uniformare la superficie per planarità, rugosità ed assorbenza, senza alterare la naturale traspirabilità delle murature.
Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari >
Natura del prodotto: inorganica; Acqua d'impasto: ca. 24%; Massa polvere: 1.400 kg/m³; Adesione al supporto: > 0,4 N/mm²; Consumo: ca. 7 kg x m² di superficie ben coperta; Legante di base: Calce NHL 3,5; Granulometria: max. 3 mm; Resistenza a compressione a 28 gg: ca. 5 N/mm²; Reazione al fuoco: A1; Resistenza ai solfati ai 100 gg.: provini integri; Conformità: UNI EN 998-1; contenuto in riciclati: ca. 15%; Tipologia di inerte utilizzato: naturale, inorganico; Smaltimento di fine uso: in discarica come materiale inerte (rifiuto non pericoloso).
Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al contenuto del progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella realizzazione delle opere a tutte le prescrizioni inserite contrattualmente nel capitolato d'appalto.
Esclusi dal prezzo: l'eventuale rimozione di muffe con l'uso di prodotti specifici; la rimozione di vecchie pitture incoerenti e sfarinanti mediante idrolavaggio a pressione; il ripristino di intonaco degradato in via di distacco.
Compresi nel prezzo: la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera; la stesura a regola d'arte a mano, a spruzzo o con macchina intonacatrice; l'eventuale protezione dal gelo e da una rapida essicazione; la verifica preventiva che il supporto sia sano, asciutto, pulito, coerente (esente da macchie d'umidità, tracce di sporco e grasso) e privo di efflorescenze saline, muffe e alghe; la pulizia accurata del supporto mediante rimozione con spazzola morbida di depositi superficiali di varia natura come pulviscolo e sporco; la protezione di tutti gli elementi che non sono da rivestire; i ponteggi interni ed esterni fino ad un'altezza di 3,5 m; i campioni richiesti dalla direzione lavori; l'effettuazione di una prova preventiva prima di procedere con la stesura dei vari prodotti sull'intero manufatto; il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 e successive modifiche; la verifica da parte della D.LL. che tutte le lavorazioni siano eseguite esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato; la pulizia finale con l'asportazione di detriti e polvere; tutti gli oneri connessi con

il capitolato

l'installazione e la gestione fino all'ultimazione lavori; tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti fino al collaudo finale; i materiali accessori e di consumo; la minuteria e gli sfridi senza che questi vengano compensati a parte; gli oneri per le preventive prove di qualità di tutti i materiali forniti; la consegna completa della documentazione tecnica del prodotto; le opere provvisionali; il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche; i corrispettivi per diritti di discarica; nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

il capitolato