



PRODUTTORE
ACO SpA
Via Beviera, 41 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) Italia

Tel. 0522 958 111
www.aco.it
info@aco.it

LINEA

Canaletta modulare di drenaggio a fessura.

COD. ARTICOLO

SLOT 8

DESCRIZIONE SINTETICA

Canaletta modulare di drenaggio a fessura ACO mod. SLOT 8 in acciaio inox completamente decapato e passivato, adatto per centri benessere e aree esterne pedonali, con larghezza fessura 8 mm.

VOCE DI CAPITOLATO

Canaletta modulare di drenaggio a fessura ACO mod. SLOT 8 in acciaio inox completamente decapato e passivato, adatto per centri benessere e aree esterne pedonali, con larghezza fessura 8 mm.

Fornitura e posa di canaletta modulare di drenaggio a fessura SLOT 8 in acciaio decapato e passivato, con fondo con profilo a V (per un migliore deflusso dell'acqua anche a basse portate), utilizzato per il drenaggio di terrazze, balconi, centri benessere e aree pedonali, testato e certificato secondo la norma EN 1433, con o senza pendenza incorporata, completo di fessura antitacco e antiinfortunistica (ideale per camminamento a piedi nudi), bordo con supporto orizzontale per impermeabilizzazione liquida sotto piastrella, piedini di livellamento regolabili in altezza in acciaio zincato, fori per l'assemblaggio degli elementi tramite bulloni, elemento lineare con scarico centrale e/o terminale, testata di inizio/fine canale con o senza manicotto di scarico da 50 mm, guarnizione in EPDM, kit di fissaggio.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari > materiale: acciaio inox AISI 304, AISI 316L; larghezza fessura: 8 mm; larghezza parte superiore a vista: 14 mm; larghezza esterna: 50 mm; altezza esterna: 80,5 mm (canale senza pendenza), 60/80,5 (canale con pendenza incorporata); lunghezza (canale senza pendenza): 500, 1.000, 2.000, 3.000 mm; lunghezza (canale con pendenza incorporata): 2.000, 3.000 mm; spessore acciaio: 1,5 mm; campi d'impiego: balconi, terrazze, spogliatoi, docce, centri benessere, centri termali, piscine, aree pedonali.

Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto.

Sono esclusi dal prezzo il massetto di cemento, i raccordi con le pavimentazioni, mentre sono inclusi la fornitura di tutti i materiali, gli oneri di caricamento, trasporto e scaricamento degli stessi a piè d'opera, la verifica da parte della D.LL. che gli interventi di montaggio siano eseguiti esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, l'eventuale accatastamento e deposito provvisorio in luogo protetto e coperto, la formazione e controllo dei livelli di riferimento, il tracciamento preventivo, la verifica che la sede d'appoggio sia pulita e conforme a quanto prescritto nel progetto esecutivo, il posizionamento del canale con il fissaggio della base d'appoggio dei piedini al fondo in calcestruzzo o alla struttura portante mediante appositi tasselli con viti, la regolazione in altezza dei piedini secondo le quote stabilite dalla D.LL., il collegamento tra gli elementi mediante apposite flange dotate di guarnizioni con fissaggio finale tramite bulloni per una perfetta tenuta all'acqua, il

pozzetto d'ispezione con scarico verticale o orizzontale, la griglia in acciaio inox AISI 304 a scelta della D.LL. (quadrato, antitacco, Multi slot 5, Tile pavimentabile), le zanche d'ancoraggio laterali presaldate al corpo del canale da annegare nel massetto di cemento, la prova di tenuta all'acqua, tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti fino al collaudo finale, tutti gli oneri connessi con l'installazione e la gestione fino all'ultimazione lavori, l'eventuale spostamento e sgombero del cantiere con il ripristino delle aree eventualmente occupate nel loro stato preesistente, i materiali accessori, i materiali di consumo, la minuteria e gli sfridi senza che questi vengano compensati a parte, gli oneri per le preventive prove di qualità di tutti i materiali forniti, la consegna completa della documentazione tecnica del prodotto, i mezzi di sollevamento e trasporto, i piani di lavoro, la rimozione di residui finali, la pulizia finale dell'interno del canale con l'asportazione di eventuali detriti, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte, garantendo la perfetta riuscita dell'opera mediante la scelta più idonea e sicura di materiali, metodi esecutivi, installazione e mezzi d'opera.

