



PRODUTTORE
B.P.S. srl
Via Industria, 4 - 30029 SANTO STINO DI LIVENZA (VE) Italia
Tel. 0421 951900
bormawachs.com
info@bormawachs.it

LINEA

Trattamento del legno a vista con ciclo completo protettivo per interni.

COD. ARTICOLO

INTERNI EFFETTO ANTICATO 5120

DESCRIZIONE SINTETICA

Trattamento del legno a vista con ciclo completo protettivo Borma Wachs INTERNI EFFETTO ANTICATO 5120, per pavimenti e superfici interne in rovere spazzolato ad effetto anticato bianco.

VOCE DI CAPITOLATO

Trattamento del legno a vista con ciclo completo protettivo Borma Wachs INTERNI EFFETTO ANTICATO 5120, per pavimenti e superfici interne in rovere spazzolato ad effetto anticato bianco.

Fornitura e posa di ciclo di finitura per interni su legno in rovere spazzolato INTERNI EFFETTO ANTICATO 5120, ecologico, certificato IBR per bio-edilizia dall'istituto di Rosenheim e certificazione A+ francese per le emissioni di composti organici volatili in ambienti interni, dall'aspetto anticato bianco che esalta la bellezza delle venature mantenendone intatta la sua originale traspirabilità, composto da fondo finitura ad olio OLIO PARQUET CEROSO FORTE QUICK 1030, composto da pregiati oli e cere naturali micronizzate che risaltano la naturale bellezza del legno, resistente all'acqua, al graffio e ad ogni tipo di macchia, ad effetto naturale grazie all'aggiunta di cere speciali, con elevata morbidezza al tatto insieme ad un incremento dell'opacità, applicato a due mani a pennello, spruzzo o rullo, aggiungendo nella prima mano il 20% di Pigmento Bianco ad Olio CO00051 e rimuovendo l'eccesso di olio con un panno morbido e pulito nel giro di due minuti da ogni singola applicazione.

Il ciclo proposto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari: OLIO PARQUET CEROSO FORTE QUICK 1030 > densità: $0,87 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$; viscosità Ford #4: 25 ± 2 sec.; residuo secco: $45 \pm 2 \%$; tempo di essiccazione fuori polvere (20 °C): 2-4 ore; sovrapplicazione (20 °C): 4-6 ore; tempo di essiccazione completa (20 °C): 12-24 ore. Nella prima mano viene aggiunto, in quantità pari al 20%, il pigmento bianco ad olio. Campi di applicazione: superfici da interno in legno non trattato oppure precedentemente trattato con oli della gamma Borma, finitura di pavimentazioni, porte, finestre e altre superfici in legno.

Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al contenuto del progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella realizzazione delle opere a tutte le prescrizioni inserite contrattualmente nel capitolato d'appalto.

Sono esclusi dal prezzo la rimozione totale delle vecchie vernici con l'utilizzo di adeguati mezzi (svernicatori a caldo, meccanici o chimici), la stuccatura di evidenti imperfezioni nella tonalità che si avvicina di più a quella scelta per la finitura, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, la preparazione del supporto mediante carteggiatura con carta abrasiva a grana fine nella direzione della venatura, la pulizia di legni resinosi ed oleosi con apposito diluente universale al nitro, la stuccatura di eventuali piccole imperfezioni, la pulizia accurata del supporto mediante aspirazione di depositi superficiali di varia

natura come pulviscolo e sporco, la protezione di tutti gli elementi che non sono da verniciare, i campioni richiesti dalla direzione lavori, l'effettuazione di una prova preventiva prima di procedere con la stesura dei vari prodotti inclusi nel ciclo sull'intero manufatto, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 e successive modifiche, la verifica da parte della D.LL. che tutte le lavorazioni siano eseguite esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, l'esecuzione a regola d'arte dell'intero ciclo di trattamento con applicazione uniforme del prodotto evitando di lasciare parti scoperte o con spessori non sufficienti, la carteggiatura con Scotch Brite o carta abrasiva grana 220 eseguita tra le due mani di finitura, l'accertamento che la superficie sia completamente asciutta, l'adeguata ventilazione durante e dopo la posa per facilitare l'asciugatura consentendo un corretto indurimento degli strati applicati, tutti gli oneri connessi con l'installazione e la gestione fino all'ultimazione lavori, tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti fino al collaudo finale, i materiali accessori e di consumo, la minuteria e gli sfridi senza che questi vengano compensati a parte, gli oneri per le preventive prove di qualità di tutti i materiali forniti, la consegna completa della documentazione tecnica del prodotto, le opere provvisorie, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

