PRODUTTORE
Boero Bartolomeo SpA
Via Macaggi, 19 - 16121 GENOVA (GE) Italia

Tel. 010 55001
www.boero.it
sales.boero@boero.it

LINEA
Tinteggiatura anticondensa e antimuffa per interni.

COD. ARTICOLO
CASASANA - 395

DESCRIZIONE SINTETICA

Tinteggiatura con pittura anticondensa e antimuffa ad effetto barriera termica Boero CASASANA cod. 395, a base di resine sintetiche in emulsione e microsfere di vetro cave, per supporti interni murali ed in legno, ideale in locali sottoposti a formazione e ristagno costante di umidità e condensa.

VOCE DI CAPITOLATO

Tinteggiatura con pittura anticondensa e antimuffa ad effetto barriera termica Boero CASASANA cod. 395, a base di resine sintetiche in emulsione e microsfere di vetro cave, per supporti interni murali ed in legno, ideale in locali sottoposti a formazione e ristagno costante di umidità e condensa.
Fornitura e posa di rivestimento murale anticondensa per interni CASASANA cod. 395, formaldeide free*, rispondente ai requisiti ambientali minimi (CAM) secondo il D.M. 11 ottobre 2017, paragrafo 2.4.2.11 (pitture e vernici) contenuto nella Gazzetta Uff. nr. 259 del 06.11.2017, composto da resine sintetiche in emulsione e microsfere di vetro cave e additivi specifici che creano un effetto barriera termica (sistema vetro-aria-vetro) che isola la superficie ostacolando il deposito della condensa, favorendo una diffusione ottimizzata del calore, altamente permeabile al vapore acqueo, con elevato potere antimuffa (resistente alla crescita dei funghi in conformità alla norma UNI EN 15457), applicato a due mani a pennello o a rullo su supporti interni murali mascherando ottimamente, grazie all'effetto opaco, eventuali piccole imperfezioni superficiali.
Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari > aspetto finale: opaco; composizione: a base di resine sintetiche in emulsione e microsfere di vetro cave; peso specifico a 20 °C: 0,80 ± 0,03 kg/L (ISO 2811-1); viscosità Brookfield a 20 °C: 20.000 ± 1.500 cP (G6V10 ASTM D2196); contenuto V.O.C. - C.O.V.: < 30 g/L di COV (valore limite UE - DIR 2004/42/CE: 30 g/L); brillantezza: < 1 a 85° - molto opaco (ISO 2813); granulometria: < 100 µm - fine (EN 21524); permeabilità al vapore acqueo: classe 1 (alta) > 150 g/m²·d (UNI EN ISO 7783-2); potere antimuffa (intensità sviluppo fungino): conforme (UNI EN 15457); colore: bianco, sistema tintometrico COLORSTREAM; essiccazione (a 20 °C e 65% di U.R.) > secco al tatto: 2-3 h, per ricopertura: 6 h; temperatura ambiente: tra 5 °C e 30 °C con umidità relativa inferiore all'85%; tipi di supporto per interni: intonaci civili, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati, legno, opportunamente preparati; valutazione impatto ambientale: dichiarazione ambientale di prodotto EPD® in accordo con ISO 14025 ed EN 15804, rientrante nelle etichettature di tipo III (ISO 14020).
Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al contenuto del progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella realizzazione delle opere a tutte le prescrizioni inserite contrattualmente nel capitolato d'appalto.
Sono esclusi dal prezzo il consolidamento con fissativo LASER FISSATIVO ANTIMUFFA o FONDO 2000

da applicare prima della stesura della pittura, l'eventuale rimozione di muffe con l'uso di prodotti specifici, il ripristino di intonaco degradato in via di distacco, l’eventuale stuccatura con un ulteriore lisciatura previa imprimitura con sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, la verifica prima della tinteggiatura che il supporto sia sano, asciutto, pulito e coerente (esente da macchie d’umidità, tracce di sporco e grasso), l'esecuzione a regola d'arte, la rimozione con spazzola morbida di depositi superficiali di varia natura come pulviscolo, sporco, con eventuale lavaggio delle zone interessate, la preparazione della superficie da pitturare mediante contenute raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli, la levigatura con apposita carta vetrata, la protezione di tutti gli elementi che non sono da tinteggiare, i ponteggi interni ed esterni fino ad un'altezza di 3,5 m, i campioni richiesti dalla direzione lavori, la sistemazione di microcavillature dovute al ritiro dell'intonaco con un passaggio aggiuntivo di tinteggiatura nella zona interessata, la rifinitura corretta di punti particolari come nicchie, mensole e angoli, gli eventuali ritocchi finali comprensivi di eventuali protezioni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 e successive modifiche, la verifica da parte della D.LL. che tutte le lavorazioni siano eseguite esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, la pulizia finale con l'asportazione di detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.