

LINEA

Miscelatore a doppio pedale per montaggio a pavimento.

COD. ARTICOLO

02066 e 02069

DESCRIZIONE SINTETICA

Miscelatore a doppio pedale per montaggio a pavimento IdralH2O mod. Lavabo cod. art. 02066 in ottone fuso con finitura cromata.

VOCE DI CAPITOLATO

Miscelatore a doppio pedale per montaggio a pavimento IdralH2O mod. Lavabo cod. art. 02066 in ottone fuso con finitura cromata.

Fornitura e posa di miscelatore a doppio pedale per montaggio a pavimento IdralH2O mod. Lavabo cod. art. 02066 in ottone fuso con finitura cromata, comando indipendente delle acque, valvola in materiale autolubrificante anticalcare, leve in Zamak con copripedale in gomma, filtro in inox, set di fissaggio tramite 3 punti di ancoraggio e kit di installazione cod. 02069.

Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari > dispositivo: anti colpo di ariete; meccanismo di apertura/chiusura: in materiale antiusura e anticalcare; copripedale: in gomma antiscivolo blu e rosso con larga superficie d'appoggio; connessioni: da 1/2" femmina; contenuto piombo: minore del 2,5%; pressione di utilizzo: 0,5 - 8 bar (raccomandata : 3 bar / max : 5 bar); campo di temperatura: 5 - 65 °C.

Le lavorazioni devono essere eseguite secondo le indicazioni e prescrizioni tecniche della Direzione Lavori e/o della Committenza in conformità con i contenuti contrattuali del capitolato speciale d'appalto.

Sono esclusi dal prezzo lo scarico automatico, il rubinetto d'intercettazione con filtro estraibile sulla linea di alimentazione, mentre sono compresi la fornitura di tutti i materiali, il trasporto degli stessi a piè d'opera, l'installazione a pavimento in tre punti di ancoraggio, il collegamento alla rete idrica interponendo le guarnizioni con filtro da 1/2", i filtri, i componenti plastici, le guarnizioni, il risciacquo accurato delle tubazioni prima di iniziare le operazioni di montaggio, il controllo della tenuta dei collegamenti, l'espulsione dell'eccedenza di grasso ed ulteriori detriti eventualmente presenti tramite il deflusso di una buona quantità di acqua calda, le eventuali assistenze murarie, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

