

LINEA

Sistema professionale per prelavaggio stoviglie.

COD. ARTICOLO

KPR00/80

DESCRIZIONE SINTETICA

Sistema professionale per prelavaggio stoviglie Idralchef mod. RUBINETTI cod. art. KPR00/80 composto da kit gruppo doccia cod. art. 09400 e miscelatore monocomando a parete cod. art. 09480.

VOCE DI CAPITOLATO

Sistema professionale per prelavaggio stoviglie Idralchef mod. RUBINETTI cod. art. KPR00/80 composto da kit gruppo doccia cod. art. 09400 e miscelatore monocomando a parete cod. art. 09480.

Fornitura e posa di sistema professionale mod. RUBINETTI cod. art. KPR00/80 per prelavaggio stoviglie composto da gruppo doccia cod. 09400 per installazione a parete, tubo di alimentazione in ottone cromato, molla in acciaio inox, flessibile viplato in treccia inox, kit di fissaggio a muro, gancio per attacco doccetta, diffusore anticalcare con protezione in gomma antishock, doppio disco intercambiabile (versione flusso pieno o risparmio acqua "eco"), miscelatore monocomando a parete cod. art. 09480 con uscita superiore 3/4", comando a leva corta, cartuccia monocomando a dischi ceramici, valvole di ritegno.

Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari > altezza gruppo doccia: 900 mm; sporgenza miscelatore: 205 mm; flessibile: snodo antistrappo con protezione igienica; molla: acciaio inox; aggancio: 3/4" universale; contenuto piombo: minore del 2,5%; parti interne ottone: CW617N; materiale impugnatura esterna: plastica PC/ABS; doccetta lavabile a 90 °C; pressione di alimentazione: 1-6 bar; pressione raccomandata: 2-4 bar; temperatura di alimentazione: 5-65 °C.

Le lavorazioni devono essere eseguite secondo le indicazioni e prescrizioni tecniche della Direzione Lavori e/o della Committenza in conformità con i contenuti contrattuali del capitolato speciale d'appalto.

Non è compresa nel prezzo la predisposizione per tubazioni sottotraccia, mentre sono inclusi la fornitura di tutti i materiali, il trasporto degli stessi a piè d'opera, l'installazione su piano tramite il kit di fissaggio, il collegamento alla rete idrica, nr. 2 rubinetti a filtro, il risciacquo accurato delle tubazioni prima di iniziare le operazioni di montaggio, il controllo della tenuta dei collegamenti, l'espulsione dell'eccedenza di grasso ed ulteriori detriti eventualmente presenti tramite il deflusso di una buona quantità di acqua calda, le eventuali assistenze murarie, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

