



PRODUTTORE
Idral S.p.A.
Via Isei, 8/10 - 28010 GARGALLO (NO) Italia

Tel. 0322 912017
www.idral.it
info@idral.it

LINEA

Sistema professionale per prelavaggio stoviglie.

COD. ARTICOLO

KPR25/90

DESCRIZIONE SINTETICA

Sistema professionale per prelavaggio stoviglie Idralchef mod. RUBINETTI cod. art. KPR25/90 composto da gruppo doccia e miscelatore monocomando in ottone fuso con finitura cromata.

VOCE DI CAPITOLATO

Sistema professionale per prelavaggio stoviglie Idralchef mod. RUBINETTI cod. art. KPR25/90 composto da gruppo doccia e miscelatore monocomando in ottone fuso con finitura cromata.

Fornitura e posa di sistema professionale mod. RUBINETTI cod. art. KPR25/90 per prelavaggio stoviglie composto da gruppo doccia cod. 09425 senza fissaggio a muro e con calotta rinforzata, rubinetto a metà tubo, canna girevole telescopica e da miscelatore monoforo monocomando con leva clinica cod. 09490, valvole di non ritorno e flessibile 1/2".

Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari > altezza gruppo doccia: 900 mm; sporgenza miscelatore: 255 mm; flessibile: snodo antistrappo con protezione igienica; molla: acciaio inox; aggancio: 3/4" universale; contenuto piombo: minore del 2,5%.

Le lavorazioni devono essere eseguite secondo le indicazioni e prescrizioni tecniche della Direzione Lavori e/o della Committenza in conformità con i contenuti contrattuali del capitolo speciale d'appalto.

Non è compresa nel prezzo la predisposizione per tubazioni, mentre sono inclusi la fornitura di tutti i materiali, il trasporto degli stessi a piè d'opera, l'installazione su piano tramite il kit di fissaggio, il collegamento alla rete idrica, nr. 2 rubinetti a filtro cod. 0188VS, il risciacquo accurato delle tubazioni prima di iniziare le operazioni di montaggio, il controllo della tenuta dei collegamenti, l'espulsione dell'eccedenza di grasso ed ulteriori detriti eventualmente presenti tramite il deflusso di una buona quantità di acqua calda, le eventuali assistenze murarie, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

