



PRODUTTORE  
De Faveri srl  
via Casale , 15/E - 31020 REFRONTOLO (TV) Italia

Tel. 0438 840206  
www.defaveri.it  
info@defaveri.it

## LINEA

Sistema per serramenti e avvolgibili filo muro con guida per avvolgibile.

## COD. ARTICOLO

INQUADRA FILO MURO

## DESCRIZIONE SINTETICA

Sistema per serramenti e avvolgibili DE FAVERI mod. INQUADRA FILO MURO formato da corpo in EPS, profilo in pvc, tavola OSB e guida per avvolgibile.

## VOCE DI CAPITOLATO

Sistema per serramenti e avvolgibili DE FAVERI mod. INQUADRA FILO MURO formato da profilo nervato in pvc (per finitura intonachino) di battuta per la posa del serramento con guarnizione auto espandente, profilo in pvc, tavola OSB e guida per avvolgibile.

Fornitura e posa di sistema per serramenti e avvolgibili DE FAVERI mod. INQUADRA FILO MURO adatto per cappotti, dimensioni apertura esterna \_\_\_\_ x \_\_\_\_, formato da corpo in EPS, profilo nervato in pvc (per finitura intonachino) di battuta per la posa del serramento con guarnizione auto espandente e predisposizione per inserimento rete aggrappo rasatura, tavola osb, guida zincata per tapparella, porta zanche e zanche a scorrimento per l'ancoraggio perfetto alla muratura nella posizione stabilita.

Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari > densità EPS: 25 kg/m<sup>3</sup>; conduttività termica EPS  $\lambda$  : 0,035 W/m<sup>2</sup>k; spessore totale: 100 mm; dimensioni guida avvolgibile zincata: 18 x 25 o 26 x 30 mm.

Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto.

Sono esclusi dal prezzo la fornitura e posa dell'avvolgibile, l'installazione del ponteggio esterno, la stesura della rasatura per uniformare la finitura della spalla a quella della facciata, mentre sono inclusi la fornitura di tutti i materiali, il trasporto degli stessi a piè d'opera, il fissaggio dell'intero sistema alla struttura portante mediante l'utilizzo di zanche murate applicate nel porta zanche e/o di schiuma poliuretanic monocomponente autoestinguente impermeabile ed adesiva ad espansione controllata secondo le prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori, le eventuali giunzioni, i distanziatori e dime per il corretto allineamento dei montanti e delle guide per avvolgibili, la formazione e controllo dei livelli di riferimento, la verifica del piombo e della messa in bolla dell'intero sistema, i campioni richiesti dalla Direzione Lavori prima della fase esecutiva, la verifica da parte della D.LL. che gli interventi di montaggio siano eseguiti esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, le eventuali opere provvisorie interne, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

