



PRODUTTORE

Ceramiche Caesar SpA

via Canaletto, 49 - 41042 SPEZZANO DI FIORANO (MO) Italia

Tel. 0536 817111 - Fax 0536 817300

www.caesar.it

info@caesar.it

LINEA

Rivestimento/Pavimento di piastrelle per interni in gres fine porcellanato.

COD. ARTICOLO

PORTRAITS KIRKBY - ADB5 120x120

DESCRIZIONE SINTETICA

Pavimento/Rivestimento di piastrelle per interni in gres fine porcellanato CERAMICHE CAESAR mod. PORTRAITS KIRKBY cod. art. ADB5 monocalibro, rettificate, squadrate ad effetto pietra naturale, dimensioni nominali 120 x 120 cm.

VOCE DI CAPITOLATO

Pavimento/Rivestimento di piastrelle per interni in gres fine porcellanato CERAMICHE CAESAR mod. PORTRAITS KIRKBY cod. art. ADB5 monocalibro, rettificate, squadrate ad effetto pietra naturale, dimensioni nominali 120 x 120 cm.

Fornitura e posa di pavimento/rivestimento in lastre di gres fine porcellanato monocalibro PORTRAITS KIRKBY cod. art. ADB5, delle dimensioni 120 x 120 cm, ottenute da materie prime selezionate tra cui quarzi, caolini, feldspati ed argille, attraverso un processo produttivo con greificazione finale dell'impasto (conferisce caratteristiche di pressoché totale inassorbienza, elevata resistenza meccanica, resistenza all'abrasione profonda ed elevatissima durabilità), rettificate e squadrate, con superficie ad effetto pietra, ingelive, resistenti all'urto ed agli attacchi fisici e chimici, e poste in opera con adesivo cementizio secondo le norme EN 12004 su pavimenti in bolla e/o pareti realizzate perfettamente verticali e a piombo.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche peculiari > dimensioni: 119,5 x 119,5 cm; spessore nominale lastra: 9 mm; assorbimento d'acqua (ISO 10545-3): 0,05%; resistenza alla flessione (ISO 10545-4): $\geq 47 \text{ N/mm}^2$ (conforme); coefficiente di dilatazione termica lineare (ISO 10545-8): $\sim 7 (10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1})$; resistenza all'attacco chimico: resistente (ISO 10545-13); resistenza alle macchie: pulibile (ISO 10545-14); resistenza all'abrasione profonda (ISO 10545-6): $< 145 \text{ mm}^3$; sforzo di rottura (S): $\text{Sps} \geq 7,5 \text{ mm}$, $\text{S} \geq 1300 \text{ N}$ (ISO 10545-4); resistenza agli sbalzi termici: resistente (ISO 10545-9); dilatazione all'umidità: $< 0,1 \text{ mm/m}$ (ISO 10545-10); resistenza al gelo: resistente (ISO 10545-12).

Le lavorazioni dovranno attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto.

Sono esclusi dal prezzo la rasatura del massetto/intonaco in cemento al fine di colmare i dislivelli di planarità, i giunti di dilatazione per superfici ampie calcolate dal responsabile o direttore dei lavori, gli eventuali pezzi speciali (listelli e tozzetti) e decori, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali, il collante, il materiale utilizzato per la stuccatura del pavimento (fughe di 2/3 mm), la presentazione dei campioni richiesti dalla Direzione Lavori, la verifica mediante analisi accurata che i supporti siano cementizi, stabili, perfettamente piani/verticali ed in bolla o a piombo, asciutti ed esenti da umidità di risalita (accertarsi che il ritiro igrometrico di maturazione sia effettivamente terminato), il controllo che le lastre utilizzate abbiano una resistenza meccanica idonea all'impiego, l'asportazione di residui di cemento calce e vernici mediante l'utilizzo di materiali specifici alla tipologia dell'intervento, la preparazione del fondo mediante scrupolosa rimozione di polvere, oli, grassi e sporco presente sul massetto/intonaco esistente (si consiglia l'utilizzo di un'apposita

aspirapolvere), l'eventuale applicazione di primer specifico se richiesto dalla Direzione Lavori, la verifica del materiale prima della posa verificando accuratamente la corrispondenza del prodotto alle specifiche tecniche e le caratteristiche estetiche d'insieme, la stesura del collante secondo il metodo della doppia spalmatura al fine di assicurare la perfetta distribuzione dello stesso a garanzia di un'adesione ottimale (evitando la formazione di vuoti che potrebbero essere causa di rotture del materiale), la posa delle lastre utilizzando attrezzature idonee come l'apposito telaio di movimentazione (dotato di ventose per il sollevamento delle lastre ed eventualmente anche di carrello con ruote per il trasporto) che permette il loro corretto e preciso posizionamento orizzontale/verticale, la successiva battitura della superficie con apposito battitore (procedendo dal centro verso i lati, parallelamente al lato corto, per assicurare il corretto deflusso dell'aria), l'utilizzo di specifiche crocette per le fughe al fine di garantire una migliore resa estetica, la realizzazione di tutte le forometrie comunque necessarie alla posa degli impianti di qualsiasi tipo e natura essi siano, la sigillatura mediante boiaccia cementizia del colore indicato dalla Direzione Lavori con pulizia a posa ultimata, le opere provvisorie, la pulizia finale con l'asportazione di detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

