



PRODUTTORE
Mediclinics
via Senigallia, 18/2 - 20161 MILANO (MI) Italia

Tel. 02 64672220
www.mediclinics.it
info@mediclinics.it

LINEA

Asciugamani elettrico di nuova generazione a lama d'aria.

COD. ARTICOLO

M09AC

DESCRIZIONE SINTETICA

Asciugamani elettrico di nuova generazione a lama d'aria MEDICLINICS mod. MACHFLOW cod. art. M09AC, in acciaio inox lucido.

VOCE DI CAPITOLATO

Asciugamani elettrico di nuova generazione a lama d'aria MEDICLINICS mod. MACHFLOW cod. art. M09AC, in acciaio inox lucido.

Fornitura e posa di asciugamani elettrico superveloce di nuova generazione MACHFLOW cod. art. M09AC, in acciaio inox lucido, ad asciugatura automatica mediante appositi sensori di movimento a raggi infrarossi rilevanti la presenza delle mani (distanza di rilevamento regolabile), completo di motore universale a spazzole ad alta velocità azionabile progressivamente in modo da controllare l'inerzia della sua coppia di avviamento, spegnimento automatico, resistenza di 400 w selezionabile manualmente.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche e prestazionali peculiari > dimensioni: 213 (L) x 330 (H) x 170 (P) mm; fascia di appartenenza: nuova generazione con resistenza; materiale coperchio: acciaio inox AISI 304; finitura: lucido; spessore coperchio: 1,5 mm; materiale base: ABS ignifugo; materiale ventola: centrifuga in alluminio; funzionamento: automatico; tensione: 220-240 V; frequenza: 50-60 Hz; isolamento elettrico: Classe I; consumo: 3,3 - 5 A; indice di protezione: IP23; tipologia motore: classe F a spazzole; spazzole motore: 1500 h / 600000 serv; giri motore: 19000 - 30000 rpm; assorbimento motore: 420 W - 1100 W; assorbimento totale: 420 W - 1100 W; disconnessione automatica: 60 secondi; temperatura aria: ambiente + x°C; portata aria ottimale: 190 m³/h; velocità aria: 191 - 325 km/h; livello sonoro (a 2 metri): 67-74 dBA; regolazione sensibilità e potenza: sì con potenziometro; tempo asciugatura mani: 10/15 secondi; peso: 5,1 kg; distanza di rilevamento: 5-25 cm (regolabile).

Le lavorazioni dovranno attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto.

Sono esclusi dal prezzo l'interruttore differenziale ad alta precisione, la messa a terra dell'impianto elettrico, le tubazioni elettriche sottotraccia, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura ed installazione dei materiali necessari in conformità alla norma vigente, il trasporto dei materiali a piè d'opera, il controllo che l'impianto elettrico disponga di messa a terra in conformità con le normative vigenti, la formazione di appositi fori con diametro da 8 mm per il fissaggio della base del dispositivo alla parete, l'installazione della base dell'apparecchio alla parete assicurandosi che i 4 silentblock siano in posizione corretta tra la base e la parete (secondo quanto previsto dalle istruzioni di montaggio del produttore), il collegamento elettrico dei cavi di alimentazione tramite l'inserimento nella multipresa dell'asciugamani, il collegamento dei cavi corrispondenti alle due fasi (N ed L) e alla presa di terra,

il montaggio del coperchio fissandolo alla base mediante apposite viti, la verifica preventiva che l'impianto elettrico sia dotato di un interruttore ad alta precisione, l'integrazione nell'impianto

elettrico fisso di dispositivi di scollegamento dalla rete mantenendo i contatti ad una distanza minima di 3 mm, la formazione dei livelli di riferimento, il controllo delle impostazioni di regolazione e del corretto funzionamento, la messa in funzione con il collaudo finale, la protezione provvisoria di pavimenti e pareti presenti prima dell'installazione nell'area dell'intervento, la pulizia del vano con l'asportazione delle protezioni e di eventuali detriti e polvere, le opere provvisorie, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

