



PRODUTTORE
Keimfarben Colori Minerali s.r.l.
via Sciaves, Foerche, 10 - 39040 NAZ SCIAVES (BZ) Italia

Tel. 0472 410158
www.keim.it
info@keim.it

LINEA

Intonachino rustico per interni ed esterni a base di calce naturale.

COD. ARTICOLO

NHL-KALKPUTZ-GROB

DESCRIZIONE SINTETICA

Intonachino rustico per interni ed esterni KEIM NHL-KALKPUTZ-GROB, con granulometria 0-3 mm, a base di sabbia, calce naturale e additivi idraulici, adatto per edifici storici e di bio-edilizia -spessore 5 mm.

VOCE DI CAPITOLATO

Intonachino rustico per interni ed esterni KEIM NHL-KALKPUTZ-GROB, con granulometria 0-3 mm, a base di sabbia, calce naturale e additivi idraulici, adatto per edifici storici e di bio-edilizia -spessore 5 mm.

Esecuzione di intonaco o rasatura di finitura idrofugata KEIM NHL-KALKPUTZ-GROB, dello spessore di 5 mm, con granulometria 0-3 mm, conforme alla norma DIN EN 998-1, a base di sabbia, calce bianca, calce idraulica naturale, additivi idraulici per migliorarne l'adesione e la lavorabilità (rientrante nella categoria delle malte CS II -IV in base a DIN V 18550), applicato a due mani, su tutti gli usuali intonaci di fondo (escluso quelli a base di gesso, plasto-elastici o supporti saponificabili), con spatola d'acciaio con rifinitura finale con frattazzino a spugna, spatola, pennello e altre lavorazioni, come indicato dalla Direzione Lavori.

Accertarsi prima dell'applicazione che il supporto sia idoneo ed in buono stato di conservazione, secondo le prescrizioni contenute nelle schede tecniche del produttore.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari: resistenza a compressione: CS II (1,5 - 5,0 N/mm²); resistenza al fuoco: A 1 (DIN4102); coefficiente di resistenza al passaggio del vapore μ : 10; assorbimento acqueo: W 2; resistenza allo strappo: $\geq 0,08$ N/mm²; coefficiente di conducibilità termica λ_{10} asciutto: $\leq 0,83$ W/(mK) per P= 50% -- $\leq 0,93$ W/(mK) per P= 90% (EN 1745).

Realizzazione conforme progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza.

Sono esclusi dal prezzo il ripristino dell'intonaco sottostante, i ponteggi esterni, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, l'esecuzione a regola d'arte, la sistemazione di cavillature evidenti o imperfezioni varie presenti sullo strato di rasatura del cappotto, la rimozione con spazzola morbida di depositi superficiali di varia natura come pulviscolo o sporco, la protezione di tutti gli elementi presenti che non sono da intonacare con la relativa rimozione al termine delle lavorazioni, l'eventuale annegamento di rete in fibra di vetro, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,5 m, i campioni richiesti dalla direzione lavori prima della fase esecutiva, la sistemazione di cavillature dovute al ritiro dell'intonaco, la rifinitura corretta di punti particolari come nicchie, mensole e angoli, l'eventuale protezione delle superfici (dopo l'applicazione) dal vento e dalla pioggia, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

