



PRODUTTORE
Keimfarben Colori Minerali s.r.l.
via Sciaves, Foerche, 10 - 39040 NAZ SCIAVES (BZ) Italia

Tel. 0472 410158
www.keim.it
info@keim.it

LINEA

Rasatura per esterni a base di calce e leganti idraulici - granulometria 0-0,7 mm.

COD. ARTICOLO

UNIVERSALPUTZ 0,7 - 4 mm

DESCRIZIONE SINTETICA

Rasante per esterni ed interni KEIM UNIVERSALPUTZ 0,7 - 4 mm, in polvere a base di calce e leganti idraulici con granulometria 0,7 mm e spessore di 4 mm.

VOCE DI CAPITOLATO

Rasatura per esterni ed interni KEIM UNIVERSALPUTZ 0,7 - 4 mm, in polvere a base di calce e leganti idraulici con granulometria 0,7 mm e spessore di 4 mm.

Esecuzione di rasatura speciale KEIM UNIVERSALPUTZ 0,7 - 4 mm, per esterni ed interni, composta da calce e leganti idraulici, speciali fibre atossiche, inerti minerali da 0 a 0,7 mm, applicata con spatola di acciaio in due strati in spessori da 2 mm per mano, su superfici prive di eccessive irregolarità, livellata ad inizio presa con successiva lamatura e frattazzatura finale.

Accertarsi prima dell'applicazione che il supporto sia idoneo ed in buono stato di conservazione, secondo le prescrizioni contenute nelle schede tecniche del produttore.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari > granulometria: 0-0,7 mm; resistenza a compressione: CS III (3,5 ÷ 7,5 N/mm²); coefficiente di resistenza al passaggio del vapore acqueo μ : 9; coefficiente assorbimento acqueo: classe W 2; conducibilità termica in base a EN 1745 $\lambda_{10, dry}$: $\leq 0,83$ W/(mK) per P= 50% -- $\leq 0,93$ W/(mK) per P= 90%.

Realizzazione conforme progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza.

Sono esclusi dal prezzo la rimozione di parti in fase di distacco, la rimozione di vecchie tinteggiature mediante idropulitura o idrosabbatura, l'eventuale intonachino finale, gli angolari di protezione in acciaio, i ponteggi esterni, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, l'esecuzione a regola d'arte mediante l'utilizzo di apposita staggia in alluminio e frattazzo in inox, il controllo preventivo della solidità del sottofondo, l'irruvidimento preventivo delle superfici eccessivamente lisce, l'eventuale rete d'armatura in fibra di vetro a maglia 4x4 con peso di 160 g/m² resistente allo strappo e all'alcalinità (da annegare al primo strato di rasatura ancora fresco, con l'aiuto di un frattazzo o di una spatola procedendo allo srotolamento dei rotoli di rete dall'alto verso il basso avendo cura di sovrapporli per almeno 100 mm evitando l'eventuale formazione di bolle e piegature), la rimozione con spazzola morbida di depositi superficiali di varia natura come pulviscolo o sporco, la protezione di tutti gli elementi presenti che non sono da rasare con la relativa rimozione al termine delle lavorazioni, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,5 m, i campioni richiesti dalla Direzione Lavori prima della fase esecutiva, la rifinitura corretta di punti particolari come nicchie, mensole e angoli, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

