



PRODUTTORE
CIR Ambiente SpA
via Molino Rosso, 3/A - 40026 IMOLA (BO) Italia

Tel. 0542 621411
www.cirambiente.it
cirambiente@cirambiente.it

LINEA

Silenziatore per fori d'aerazione e ventilazione.

COD. ARTICOLO

CIR ZERO 160

DESCRIZIONE SINTETICA

Silenziatore per fori d'aerazione e ventilazione tipo CIR AMBIENTE mod. CIR ZERO 160 con corpo fonoassorbente ignifugo in poliuretano espanso.

VOCE DI CAPITOLATO

Silenziatore per fori d'aerazione e ventilazione tipo CIR AMBIENTE mod. CIR ZERO 160 con corpo fonoassorbente ignifugo in poliuretano espanso.

Fornitura e posa di silenziatore fonoassorbente tipo CIR ZERO 160, adatto per l'isolamento acustico di facciata dei fori di ventilazione delle pareti esterne degli edifici, con passaggio d'aria garantito superiore a 100 cm² e costituito da un unico corpo autocentrante in poliuretano espanso flessibile di forma cilindrica con dimensioni compatibili per l'inserimento nei fori di carotaggio o nei tubi in PVC.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari > diametro esterno: 154 mm; lunghezza: 350-400 mm; peso: 0,17 kg; densità: > 50 kg/m³; superficie libera di passaggio senza tubo: > 109 cm²; superficie libera di passaggio con tubo: > 105 cm²; isolamento acustico certificato Dn,e,w: 41 dB (UNI EN 20140-10); classe di reazione al fuoco: I (UNI 9177); tipologia del materiale: inattaccabile da microrganismi, imputrescibile, non rilascia sostanze volatili, inalterabile nel tempo, completamente atossico, non nocivo per pelle, occhi e sistema respiratorio; campi d'impiego: ristrutturazioni, abitazioni civili ed edifici pubblici (ospedali ecc...).

Le lavorazioni dovranno rispettare scrupolosamente quanto contenuto nel progetto esecutivo, in conformità alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, ed in quanto stabilito contrattualmente nel capitolato speciale d'appalto.

Sono esclusi dal prezzo la realizzazione nella muratura esterna di apposito foro del diametro di 160 mm, la finitura finale lungo i bordi del tubo in pvc con materiale idoneo e compatibile con quello della facciata, le griglie di ventilazione del materiale scelto dalla Direzione Lavori, mentre sono compresi nel prezzo il trasporto dei materiali a piè d'opera, la fornitura e posa di adeguata tubazione in pvc con apposito fissaggio con materiale cementizio, l'adattamento della lunghezza del silenziatore tramite apposito taglio con cutter o forbici specifiche, l'inserimento del silenziatore autocentrante all'interno della tubazione precedentemente predisposta, la protezione di tutti gli elementi adiacenti all'area oggetto dell'intervento compresa la relativa rimozione della stessa al termine delle lavorazioni, i campioni richiesti dalla direzione lavori prima della fase esecutiva, la pulizia del vano con l'asportazione dei detriti e polvere, le opere provvisorie, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

