

LINEA

Tenda interna a rullo manuale con tessuto filtrante pretensionato microforato.

COD. ARTICOLO

SOLTIS LOOP® SUNMATE - MN

DESCRIZIONE SINTETICA

Sistema di schermatura solare SERGE FERRARI mod. SOLTIS LOOP® SUNMATE - MN con tenda interna a rullo con tessuto riciclato al 100% ad avvolgimento a molla o a catena.

VOCE DI CAPITOLATO

Sistema di schermatura solare SERGE FERRARI mod. SOLTIS LOOP® SUNMATE - MN con tenda interna a rullo con tessuto riciclato al 100% ad avvolgimento a molla o a catena.

Fornitura e posa di tenda interna a rullo mod. SOLTIS LOOP® SUNMATE - MN, dotata di tessuto realizzata con materiali riciclati al 100% (100% filati di poliestere riciclato, Global Recycled Standard 4.0, nella tela di base; 100% polimeri riciclati nel rivestimento) privi di PVC e di ftalati, inserita all'interno di un sistema di schermatura solare ad azionamento manuale, con fissaggio a parete o a soffitto, e composta da tubo avvolgitore in alluminio estruso con ogiva per facilitare la manutenzione del telo, fondale rinforzato in alluminio estruso con tappi laterali in pvc, manovra a catena combinata con comando frizionato in PVC o a molla con filo armonico e arresto intermedio, calotta lato opposto, perno rientrante per facilitare lo smontaggio del rullo dalle staffe, molla di richiamo per agevolare il sollevamento del telo, staffe di fissaggio in acciaio verniciato, copri staffe in pvc o in alluminio satinato.

Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari: tessuto SOLTIS® LOOP SUNMATE > ambiente di applicazione: interno; peso: 245 g/m² (EN ISO 2286-2); spessore: 0,30 mm; altezza 230 cm; resistenza alla rottura (ordito/trama): 90/75 da N/5 cm (EN ISO 1421); resistenza allo strappo (ordito/trama): 8/7 da N (DIN 53.363); classe di reazione al fuoco: 1 (UNI 9177-87), euroclasse B-s2, d0 (EN13501-1); qualità dell'aria: garantita dalla certificazione Greenguard Gold; colori ns. collezione: a scelta della direzione lavori in base alle esigenze di trasmissione, riflessione e assorbimento solare. Sistema di sostegno e accessori > larghezza minima: 60 cm; dimensione staffe di fissaggio: 52 x 66 mm in pvc bianco, nero o grigio; diametro rullo di avvolgimento: 39-40 mm; colore profilo: bianco, avorio, marrone, nero opaco, argento anodizzato.

Le lavorazioni devono essere eseguite secondo le indicazioni e prescrizioni tecniche della Direzione Lavori e/o della Committenza in conformità con i contenuti contrattuali del capitolato speciale d'appalto.

Sono esclusi dal prezzo il profilo di premontaggio in alluminio estruso verniciato, i copri staffe magnetici in alluminio satinato, l'eventuale cavo con tenditore per il fissaggio al piano orizzontale (comprese le staffe in acciaio per il piano verticale), la motorizzazione, l'arganello in zama con asta tubolare in alluminio estruso e maniglia snodabile con impugnatura in pvc, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura di tutti i materiali, il trasporto degli stessi a piè d'opera, l'installazione completa del sistema di tenda a rullo, la catena in nylon con grani in PVC e sgancio di sicurezza, l'eventuale cassonetto in alluminio estruso con parte fissa e parte mobile ispezionabile, il controllo

della planarità della superficie di aggancio, la formazione dei fori di ancoraggio adatti al materiale ed alla base di montaggio, la verifica da parte della D.LL. che gli interventi di montaggio siano eseguiti esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, la campionatura per la scelta del tessuto e dei profili di sostegno da parte della Direzione Lavori, le regolazioni delle posizioni finali superiori ed inferiori, le prove di collaudo e di funzionalità del sistema, il sopralluogo preventivo per la valutazione delle condizioni dell'area su cui intervenire, la consegna del protocollo di montaggio, l'elaborazione dei disegni esecutivi, la pulizia finale con l'asportazione di detriti e materiali di scarto, tutti gli oneri connessi con l'installazione e la gestione fino all'ultimazione lavori, tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti fino al collaudo finale, i materiali accessori e di consumo, la minuteria e gli sfridi senza che questi vengano compensati a parte, gli oneri per le preventive prove di qualità di tutti i materiali forniti, la consegna completa della documentazione tecnica del prodotto, le opere provvisorie, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

