



PRODUTTORE
ACO SpA
Via Beviera, 41 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) Italia

Tel. 0522 958 111
www.aco.it
info@aco.it

LINEA

Canale di drenaggio in plastica, con griglia in alluminio, per classe di carico A15 (pedonale).

COD. ARTICOLO

SELF SLIMLINE 60 AL N

DESCRIZIONE SINTETICA

Canale di drenaggio ACO mod. SELF SLIMLINE 60 AL N cod. art. 3007919, in plastica leggera, per classe di carico A15 (pedonale), con griglia di design in alluminio anodizzato nero, dimensioni 1.000 (lunghezza) x 60 (larghezza) x 100 (H) mm.

VOCE DI CAPITOLATO

Canale di drenaggio ACO mod. SELF SLIMLINE 60 AL N cod. art. 3007919, in plastica leggera, per classe di carico A15 (pedonale), con griglia di design in alluminio anodizzato nero, dimensioni 1.000 (lunghezza) x 60 (larghezza) x 100 (H) mm.

Fornitura e posa di collettore di drenaggio lineare SELF SLIMLINE 60 AL N cod. art. 3007919, con corpo canale in plastica leggera con classe di carico A15 (pedonale), utilizzato nelle aree esterne non carrabili di edifici residenziali e pubblici (patii, porticati, vialetti), completa di griglia di design in alluminio anodizzato nero facilmente rimovibile per la pulizia e manutenzione, scarichi verticali o laterali, scarico orizzontale terminale.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari > classe di carico: A15 (EN 1433); lunghezza: 1.000 mm; larghezza: 60 mm; altezza: 100 mm; peso: 1,60 kg/pz; campi d'impiego: aree esterne non carrabili come cortili, patii, vialetti, porticati.

Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto.

Sono esclusi dal prezzo la formazione del terreno di posa, lo scavo per l'installazione del canale di drenaggio, mentre sono inclusi la fornitura di tutti i materiali, gli oneri di caricamento, trasporto e scaricamento degli stessi a pie d'opera, la testata chiusa di inizio e fine drenaggio, i connettori standard e asimmetrici, gli elementi per connessioni a T, le testate con uscita di scarico DN 50 mm, gli scarichi verticali DN 80 o 110 mm normali o eccentrici, gli scarichi orizzontali laterali DN 80 mm, gli angoli con griglia in alluminio anodizzato nero 159 x 159 (lunghezza), la sega a tazza Ø 45 mm per scarico a pavimento, la verifica da parte della D.LL. che gli interventi di montaggio siano eseguiti esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, l'eventuale accatastamento e deposito provvisorio in luogo protetto e coperto, la formazione e controllo dei livelli di riferimento, il tracciamento preventivo, la realizzazione della soletta d'appoggio in calcestruzzo dello spessore minimo pari a 50 mm con relative pendenze, la successiva compattazione del calcestruzzo semisecco di fondazione, l'aggancio dei connettori ai canali, il montaggio delle testate posizionando il canale premontato nella trincea regolando l'altezza fino al raggiungimento della quota corretta (la griglia va montata preventivamente prima della posa), il posizionamento del connettore prima di ciascuna testata per ottenere un perfetto ancoraggio delle estremità della linea di drenaggio al calcestruzzo, il riempimento della trincea di calcestruzzo sui fianchi dei canali fino a quota sotto pavimentazione, l'eventuale unione a tenuta a stagna delle parti in plastica (se richiesto dalla D.LL.)

con adesivo per saldatura a solvente per PVC e ABS, la predisposizione di scarichi ed innesti, la formazione di giunti di dilatazione secondo le normative vigenti, la pulizia finale della canaletta, la prova di tenuta all'acqua, tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti fino al collaudo finale, tutti gli oneri connessi con l'installazione e la gestione fino all'ultimazione lavori, l'eventuale spostamento e sgombero del cantiere con il ripristino delle aree eventualmente occupate nel loro stato preesistente, i materiali accessori, i materiali di consumo, la minuteria e gli sfridi senza che questi vengano compensati a parte, gli oneri per le preventive prove di qualità di tutti i materiali forniti, la consegna completa della documentazione tecnica del prodotto, i mezzi di sollevamento e trasporto, i piani di lavoro, la rimozione di residui finali, la pulizia finale con l'asportazione di detriti, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte, garantendo la perfetta riuscita dell'opera mediante la scelta più idonea e sicura di materiali, metodi esecutivi, installazione e mezzi d'opera.

