

**PRODUTTORE**

Garaventa Lift srl a socio unico
Via Pogliano, 26 - 20045 LAINATE (MI) Italia

Tel. 02 93550750
www.garaventlift.it
info@garaventlift.it

LINEA

Piattaforma elevatrice di forma circolare panoramica in vano chiuso.

COD. ARTICOLO

VueliftMini

DESCRIZIONE SINTETICA

Piattaforma elevatrice di forma circolare panoramica, GARAVENTA LIFT mod. Vuelift, cod. art. VueliftMini, con porte manuali, in vano autoportante completamente chiuso, per il superamento di dislivelli fino a 16,7 m,

VOCE DI CAPITOLATO

Piattaforma elevatrice di forma circolare panoramica, GARAVENTA LIFT mod. Vuelift, cod. art. VueliftMini, con porte manuali, in vano autoportante completamente chiuso, per il superamento di dislivelli fino a 16,7 m,

Fornitura e posa di piattaforma elevatrice e vano in struttura metallica, chiusa, autoportante, panoramica, mod. Vuelift, cod. art. VueliftMini, adatta per il superamento di un dislivello massimo di 16,7 m, a persone con ridotta capacità motoria, da installarsi all'interno dell'edificio, ad azionamento elettrico senza contrappeso, con manovra automatica, e composta da porte di piano a battente (in vetro o acrilico) di tipo semiautomatico, cabina circolare con pareti in vetro o acrilico e montanti verniciati come la struttura, corrimano, pavimento predisposto a cura del cliente per spessore fino a 12mm con peso massimo di 34 kg, pulsantiera di cabina su un montante, con pulsanti tondi (con o senza Braille), pulsantiera di piano integrate nel telaio delle porte di piano, manovra di emergenza per raggiungimento del piano in caso di black out.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari > corsa massima: 16,7m; numero fermate max: 6; profondità minima fossa: 76 mm; testata minima: 2.440 mm; portata: 250 kg; velocità massima 9 m/min (0,15 m/s); ingressi: singolo doppi opposti; manovra: automatica; tipologie porta di cabina: manuale scorrevole; dimensioni cabina: diametro 1 m; dimensione apertura porte: 760 mm; finitura porte di piano: acrilico, vetro(optional); pavimento: predisposizione 12 mm/34kg; parti strutturali: verniciate colore nero bucciato, altri colori(optional); condizioni ambientali di servizio: -10/+40°C; conformità: direttiva macchine 2006/42/EC.

L'esecuzione in opera dovrà essere conforme a quanto contenuto nel progetto esecutivo nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori.

Sono esclusi dal prezzo la formazione del basamento, il combinatore telefonico (rete mobile o fissa), la chiave di abilitazione pulsanti, la formazione delle linee elettriche sotto traccia computate nelle opere inerenti all'impianto elettrico, le assistenze murarie, la linea elettrica di alimentazione, la rimozione di eventuali impianti esistenti, la garanzia sulla resistenza di tenuta del piano di appoggio e delle strutture portanti, il ponteggio interno o esterno oltre i 3,5m, mentre sono compresi la verifica dell'idoneità dei supporti per il fissaggio della struttura, la verifica dei piombi e della messa in bolla delle strutture preesistenti, il controllo della corrispondenza di tutte le quote esecutive, la fornitura ed installazione dei materiali necessari al funzionamento, il trasporto dei materiali a piè d'opera, la formazione e controllo dei livelli di riferimento con il tracciamento preventivo, il montaggio completo dell'impianto conforme alle disposizioni di legge, il comando di sicurezza con

interruttore che consenta la possibilità di fermare la piattaforma in movimento da tutti i posti di comando, la messa a terra di tutte le masse metalliche, l'interruttore differenziale ad alta sensibilità, tutti gli altri sistemi di sicurezza obbligatori a norma di legge, tutte le prestazioni di mano d'opera, l'idonea documentazione da presentare alla D.L. per la preventiva accettazione e dalla quale risulti il tipo prescelto e le caratteristiche richieste, le targhette indicative, le istruzioni di uso e manutenzione, gli allacciamenti elettrici, il collaudo finale, la dichiarazione di conformità CE, la protezione provvisoria di pavimenti e pareti, gli eventuali ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,5m, la pulizia del vano con l'asportazione dei detriti e polvere, le opere provvisorie, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

